










安全物资采购标的物清单

序号	名称	材质要求	规格型号	技术参数性能要求	单位	数量	控制价单价	控制价金额	备注
1	施工围挡 (新标准)		1.76m*1.8m, 印制“北投环保水务”	配70公分16#钢筋头固定围挡, 平底围挡, 彩钢板厚度0.326mm, (框架: 竖管28*28*0.5mm镀锌方管, 横管25*25*0.5mm镀锌方管)	张	5200			
2	临边护栏		1.2m*2m, 印制“北投环保水务”	框架40*60*0.8mm镀锌方管, 板面0.5mm镀锌板	块	1700			
3	路锥			橡胶材质, H=90cm, 符合GB/T 24720-2009标准, R1级反光膜, 反光, 逆反射系数值不低于GB/T 18833二级反光膜的要求; 锥顶口平整, 无变形; 锥套材质底料为: 布基。	个	2400			
4	PVC板加反光车贴悬挂		5厘PVC板加反光车贴悬挂80cm*60cm	1. 禁止合闸、禁止烟火、禁止抛物、禁止停留、禁止入内等 2. 当心触电、当心坑洞、当心机械伤人、当心落物、当心塌方、当心坠落、注意安全等 3. 必须佩戴安全帽、必须佩戴防护面罩、必须系安全带、注意通风、进入施工现场必须戴安全帽等 4. 左右指示标志等	块	1200			
5	PVC板加反光车贴悬挂		5厘PVC板加反光车贴悬挂80cm*60cm	1. 施工重地闲人免进, 消防设施严禁挪用, 高空作业禁止靠近等 2. 高压危险, 前方施工减速慢行, 当心落石, 进入施工现场请减速慢行等 3. 基坑危险请勿靠近, 边坡危险请勿靠近, 水深危险请勿靠近, 临边危险请勿靠近等	块	800			
6	PVC板加反光车贴悬挂		5厘PVC板加反光车贴悬挂80cm*60cm, 印制“北投环保水务”	当心触电, 当心吊物, 当心坑洞, 当心弧光, 当心火灾, 当心机械伤人, 当心落物, 当心塌方, 当心扎脚, 当心坠落, 注意安全, 当心中毒等	块	200			
7	铝板反光材质可移动式		100cm*80cm, 印制“北投环保水务”	印“吊装作业禁止进入”“前方施工车辆慢行”; 前方施工请绕道通行等	块	150			
8	铝板反光材质可移动式		110cm*50cm, 框架28*28*0.8mm镀锌方管印制“北投环保水务”	导向牌向左牌、导向牌向右牌、前方施工车辆慢行牌	张	60			
9	铝板反光材质立柱式		80cm*60cm, 印制“北投环保水务”	印: “当心塌方”“当心坑洞”; 着装提示牌等	张	80			
10	不锈钢立牌		2米*1米带支架, 印制“北投环保水务”		块	20			
11	灭火器放置点贴纸		写真贴纸80cm*60cm	1. 开关箱责任牌, 配电箱责任牌等 2. 材料标识牌, (半)成品材料标识牌, 设备标识牌等	块	380			
12	铝板反光材质可移动式		100cm*80cm, 印制“北投环保水务”	前方50米施工路口限速10Km/h, 前方施工车辆慢行牌, 前方施工敬请绕行, 基坑危险, 请勿靠近, 边坡危险, 请勿靠近等	块	330			
13	铝板反光材质可移动式		110cm*50cm, 印制“北投环保水务”	导向牌向左牌、导向牌向右牌等	块	140			
14	太阳能警示灯		80mm*142mm*38mm	太阳能板: 80MA 闪光频率: 50次/分钟 产品材质: 塑料 灯光颜色: 红色 材质: ABS	个	2100			
15	交通柱		直径11cm, 高度130cm, PVC管制作	警示桩交通防撞柱 130厘米PVC警示柱	个	300			
16	防撞桶		直径60cm, 高80cm, 注水防撞桶	防撞桶塑料注水桶 道路交通反光警示桶水马注水灌沙4kg防撞桶	个	300			




17	红蓝闪电灯 支架式		500cm*250cm	铝合金制品，灯壳采用铝合金铸体，灯体材质：铸铝：（太阳能爆闪灯LED红蓝双面四片警示灯道路施工信号灯带移动支架 四组一体爆闪灯+移动支架）	个	86			
18	电子导向牌 支架式		100cm*100cm	导向牌向左牌、导向牌向右牌	个	46			
19	彩旗		100cm*50cm, 配竹杆	材质：塔夫绸 竹竿总长2.2米 红，黄，蓝，绿	个	800			
20	电缆架空架		58cm	材质：高强度绝缘塑料 颜色：黄色	个	1400			
21	盖土绿网		8*25m（200平方）	材质：聚乙烯 网密:6针	张	1500			
22	人行塔梯 （钢制爬梯）		一架10m，（直径700mm，厚度5mm，连接杆厚度5mm）	配人行护栏及安装配件	米	150			
23	密目安全网		1.8*6米	2400目/100cm2	张	300			
24	干粉灭火器		MFZ/ABC4	4kg, 灭火级别2A, 55B	个	210			
25	灭火器箱		56*17*34cm	内可放置两具4KG灭火器	个	105			
26	正压式空气 呼吸器			消防自给开放式呼吸防护器氧气面罩带6L钢瓶	套	15			
27	防毒面具		3M6200系列，自吸过滤式防毒面罩（半面罩）	一副包括半面罩×1，滤毒盒×2，滤棉×2，滤棉盖×2	副	70			
28	有毒气体检测 仪		ADKS-4，有限空间缺氧有害气体报警仪	测量气体:可燃 氧气 一氧化碳 硫化氢 指示方式:LCD显示实时数据及系统状态发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压 工作环境:温度-20° C~50° C;湿度<95%RH 无结露 工作电压:DC3.7V (锂电池容量2000mAh) 防爆标志:Ex ib IIB T3 GB 充电时间:6h~8h 待机时间:大于8小时 尺寸:130*65*45mm 重量:约0.5kg	台	15			
29	防坠器		300kg15m	安全带类型:单挂钩 材质:钢 类别:安全绳 安全绳类型:单绳 高空建筑防坠自锁器 塔吊人体速差器防坠器 15米	件	16			
30	白色尼龙绳		8mm粗	尼龙绳，加粗耐磨耐拉绳	米	700			
31	安全带		GoImud 安全带 五点式 高空作业防坠落安全绳 全身式 电工GM858 1.8米单大钩	肩带式大双钩安全带	套	75			
32	水马		130*70cm吹塑三孔水马，红色注水围栏施工护栏道路安全隔离墩	采用高强度聚氯乙稀塑料	个	1000			
33	道路交通指挥 假人		高度: 2100MM 重量: 50KG 底座尺寸: 55*55*30MM	太阳能仿真机器人，智能声光报警，指示动态摇臂，上下摇旗 太阳能板: 12V40W 蓄电池: 12V20AH 工作时间: 阴雨天可持续工作3-5天； 警示距离: 可视距离>800米 产品材质: 玻璃钢材质，底座优质钢板	个	17			
34	劳保鞋		均码	商品毛重: 1.2kg 商品产地: 中国大陆 鞋面材质: 牛反绒面皮革 鞋跟形状: 平底 鞋帮高度: 低帮 鞋头款式: 圆头内里材质: 棉 鞋底材质: PU(聚氨酯) 线制鞋工艺: 胶粘鞋 风格: 百搭风 功能: 防砸, 防穿刺 闭合方式: 系带 款式: 安全鞋	个	80			




35	铁马		印制“北投环保水务”厚度0.38mm,高1m,长度1.5m	铁马护栏市政施工临时围栏可移动交通栏杆 黑黄	个	2700			
36	LED照明灯		400w	LED投光灯户外射灯泛光灯 防水隧道灯工地照明灯可调式照明灯,用于夜间施工,含支架	个	40			
37	安全帽		八点式内衬、玻璃钢透气加厚按钮款,印制“北投环保水务”	执行标准:GB2811-2019 类型:安全帽 帽壳外形:V型 帽壳材质:玻璃钢 防护功能:防碰 尺码 均码(红色安全帽,黄色安全帽)	顶	750			
38	反光马甲		印制“北投环保水务”	反光衣反光背心 多口袋马甲 安全指挥应急救援均码X-XXL(绿色反光衣,橙色反光衣)	件	850			
39	安全警示带、反光标志		宽60mm*长50m	一次性PE交通警示带警戒线注意安全警示带道路施工警戒带 红白注意安全	卷	300			
40	PVC板(发电机告示牌)		PVC板印制“北投环保水务”,76*60cm		块	60			
41	环保水务安全宣传展板		1.2×2.4m	PVC板+高精车贴	块	10			
42	水鞋		39、41、42、43、44码	劳保雨靴PVC高帮防滑防水靴防刺雨鞋劳保靴子工业防护鞋	双	90			
43	设备标识牌(贴)		600*800 单膜	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	110			
44	限速牌		圆形35*35,单立柱。	5mm铝板,印“限速20km/h”等	张	90			
45	防雨彩条布		加厚8米×12米(120克)	防水布防汛防雨布塑料油布雨篷布防晒防尘防风布隔热塑料篷布	捆	160			
46	警示标志牌		800*600cm移动架	印“吊装作业禁止进入”“前方施工车辆慢行”;前方施工请绕道通行等	张	60			
47	警示标志牌		800*600cm单立柱	印:“当心塌方”“当心坑洞”;着装提示牌等	张	30			
48	警示标志牌		800*600cm铝板反光材质悬挂式(打孔)	印“临边危险请勿靠近”“基坑危险请勿靠近”等	张	60			
49	警示标志牌		800*600cm铝板反光材质悬挂式(打孔)	印“水深危险请勿靠近”等	张	50			
50	警示标志牌		800*600cm铝板反光材质悬挂式(打孔)	印“注意通风”“有电危险”等	张	50			



51	九牌不锈钢双立杆牌		2mx1m立柱：63不锈钢管	印制“北投环保水务”	块	18			
52	工程概况、平面图		2.5mx1.5m立柱：立柱89不锈钢管	印制“北投环保水务”	块	3			
53	气瓶推车			印制“北投环保水务”、印制氧气、乙炔、二氧化碳专用车，双轮，钢制带轮锁	个	120			
54	消防柜			长2500mm、高1830mm，配消防斧、消防铲、消防沙池	个	3			
55	迷彩伪装网		2m*3m	材质：牛津布 网托：高涤纶丝	平方	700			
56	安全平网		3m*6m	类别：尼龙网 网孔5cm	张	400			
57	配电箱标识牌（贴）		200*150 单膜	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	150			
58	材料标识牌（KT板）		400*300	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	80			
59	成品标识牌（KT板）		400*300	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	80			
60	半成品标识牌（KT板）		400*300	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	20			
61	物料提升机验收牌		2000*1200	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	1			
62	机械操作规程		600*800 单膜	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	40			
63	重大危险源公示牌、有限空间危险源公示牌		800*1000 PVC板	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	45			
64	农民工维权公示牌等		1000*1800 PVC板	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	40			
65	急救药箱		单箱最大尺寸长34cm；宽20cm；高22.2cm	材质：铝合金、中纤板 单箱最大容量15L	个	13			


66	移动式雾炮机		WP-30	水平射程:25-30米/M 俯仰角度:-10° -40° 水平旋转度:±170° (可调) 覆盖面积:1500平方米/m² 耗量:1.5吨/小时(可调节) 液泵压力:3.5 MPa 风速:20M/S 雾粒度:20—200 μm(可调节) 控制方式:遥控/手动 防护等级:IP55 发动机功率:<5KW	台	8			
67	救生衣		救生衣成人普通款/均码	材质:聚氨酯	件	40			
68	救生圈		成人橙色包布泡沫款 71*44*10.5cm	材质:泡沫 国标2.5kg加厚救生圈	个	15			
69	雨衣		分体雨衣 均码	材质:涤纶(聚酯纤维)	件	90			
70	防汛沙袋		30cm*70cm	防汛专用防水抗洪帆布袋 材质:加厚帆布	袋	300			
71	铁锹		1.2米 方铲 尖铲	材质:锰钢 产品规格:长30*宽24cm*杆长120cm	把	20			
72	鼓风机		小型电动鼓风机220V 离心100W+调速器	额定电压:220V 转速:2800 (R/MIN) 风量:2 (m³/H) 风压:300 (PA) 电流:0.46 (A)	台	5			
73	强光手电		警用充电款	工作电压:DC3.7V 工作电流:700mA 连续高亮照明时间:>3小时 连续工作时间:>5小时 电池容量:2200mAh 使用寿命:1000次 充电时间:约4小时 灯管:3WLED 光通量:1001m(流明) 寿命:10万小时 色温:6000~6300K 防水性能:暴雨中正常工作 外形尺寸:Φ36×150 (mm) 重量(不含电池):156g±5g	个	55			
74	总配电箱		630A—拖五 2*400A+2*250A+160A 2000*1200*400	总配电箱中漏电保护器额定漏电动作电流与漏电动作时间的乘积不应>30mA·S	套	24			
75	二级分配电箱		400A—拖四160A 1000*1200*250配脚架	建筑工地标准临时成套动力室外防雨工程柜	套	34			
76	三级分配电箱		160A—拖四160A 500*600*180配脚架	开关箱中漏电断路器的额定漏电动作电流不应大于30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1s。	套	60			
77	车载监控摄像头		无特定型号	吊车、挖机内监控器高清防水监控器 含128G内存卡 4G全网通 红外、全彩、智能模式 支持手机、平板、PC	台	10			
78	止退器		规格:32*30*26cm	橡胶材质	个	10			
79	双通道全高闸		外尺寸: 2300*1350*2200mm 棍长:600mm 通道宽:700mm	材质:304拉丝不锈钢	台	2			
80	门禁主板			门禁控制主板	块	2			



81	门禁电源			设备电源	个	2			 人脸识别 刷卡系统 二维码功能 实名制通道：对接住建局	
82	路由器			网络传输	个	2				
83	身份证阅读器			身份证信息录入 包含人工、线材辅材、运费 安装调试费等	项	4				
84	移动式人脸识别器 (含健康码)		CPU型号: MT6765 CPU 频率: 2.0GHz GPU型号: Mali-T720 RAM容量: 4GB ROM容量: 128GB 存储卡 MicroSD卡 (TF卡) 扩展容量: 最大支持128GB 电池类型不可拆卸式电池 电池容量4000mAh (高容高压4.4V) 理论待机时间: 120小时	其他硬件参数 OTG功能, 支持2A充电 NFC 支持 知像头参数 摄像头类型 双摄像头(前后) 后置摄像头 1300万像素(最大支持2100万)+30万(最大支持200万) 前置摄像头 500万 传感器类型 CMOS 闪光灯 LED补光灯 包含人工、 运费 安装调试费等 减免	个	4				
85	气瓶存放防护棚		1.5m长*1m宽*2m高	采用30*30*1.0镀锌方管	套	57				
86	劳保手套		均码	款式:触屏手套 类型:通用劳保手套,乳胶/橡胶手套 针数:G13针加密材质:G 尼龙纱线+丁腈胶	付	300				
87	担架		长2500mm, 宽530mm, 高170mm	铝合金材质 展开尺寸(长X宽X高):200*53*18 折叠尺寸(长X宽X高):92.5X50X 10CM 净重:6.5KG 毛重:7.6KG	付	4				
88	消防展示		2.4m*0.4m*2m	镀锌钢构架外封铁板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+CI覆盖 功能:建立和执行现场消防管理制度,严格按照消防的规定实施,并做好相关记录。	套	2				
89	安全教育讲台		5.5m*2.2m*2.7m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边 功能:通过作业内容交派后,让领导讲解工作安排	套	2				
90	体验馆大门		3m*0.4m*3.5m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆盖画面四周铝合金包边+CI覆盖 功能:整体简洁美观,门顶处采用阳光板覆盖,材质轻,抗冲击力强,高透光性,整体美观充分展示了项目施工过程中的文明施工理念。	套	1				
91	横幅		印制“北投环保水务”,安全质量疫情防控标语6-8米	安全标语 质量标语 疫情防控标语等 (内容自定义)	条	100				
92	灭火器检查记录卡		写真贴纸30cm*25cm	材质:不干胶	张	160				
93	抽水泵		3000W/380V	材质:铸铁	台	6				
94	安全带体验		4.5m*0.4m*4m	主框架:方钢钢构框架,内部2组气动设备+气动电控设备+安全带+外包高清户外加厚布形象,四周封铝合金包边 功能:将安全带的使用环境及正确的使用方法融合于体验活动中,让职工切实体验到无安全措施时高处坠落后人体与地面撞击的片刻感受,充分认识到高处作业无安全措施的危险性。	套	2				
95	安全帽体验		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真画面四周铝合金包边+气动电控设备 功能:通过体验,感受到头部受到强烈的冲击力,此时安全帽起到在高空落物时的重要保护作用,如果未能正确佩戴安全帽,头部将受到严重创伤,严重者导致人身死亡。	套	2				

96	洞口坠落体验		2.3m*2.3m*4.5m	镀锌钢构架+车贴覆PVC板形象+40cm厚海绵垫+喷漆 功能：了解洞口或开口处的危险性，结合施工环境、施工特点与体验者的行为能力紧密相连。通过体验，体验者大多表现为：肌肉僵硬、不由自主的震颤、毛发竖立、起鸡皮疙瘩、毛孔张开、冷汗直流、精神紧张、心里极度恐惧。让体验者真实的感受到高空坠落带来的危险，提高自身的保护意识。	套	2			
97	灭火体验		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真画面四周铝合金包边+灭火器 功能：教育员工发生火情时如何正确使用消防器材，增强职工消防意识，杜绝火灾隐患。提高对火灾扑救工作的组织和处理能力，更好地了解项目防火制度，提高自救能力及消防安全管理水平。		2			
98	综合用电		2.35m*0.65m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+触电仪+CI覆盖 功能：学习各开关、开关箱、各种灯具及各种电线的规格说明，正确引导学习安全用电的知识性，通过低压电触电体验提高用电人员安全意识。	套	2			
99	急救体验		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+人体模型+CI覆盖 功能：劳动者在劳动过程中心脏骤停现象并不罕见，心脏骤停后几分钟病人就会死亡，如果病人能在第一时间得到心肺复苏治疗就会大大增加生还的希望，并为后续专业人员的进一步治疗赢得宝贵的时间，心肺复苏治疗方法是可以向普通大众普及的救护知识。	套	2			
100	安全防护用品		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真画面四周铝合金包边+安全防护用品+喷漆 功能：主要展示建筑工地上常用的各种个人安全防护用品正确佩戴及使用方法，告知受训者使用安全防护用品的重要性及未使用安全防护用品时可能发生的各种严重后果，体验正规操作，纠正不规范行为，增强人员自身安全防护意识。	套	2			
101	机械伤害体验		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+电动工具+CI覆盖 功能：通过实际的操作，熟练掌握本工种的小型电动工具的使用方法和使用技巧。	套	2			
102	墙体倾倒		2.4m*2m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真画面四周铝合金包边+气动电控设备+加厚高清喷绘 功能：本体验设施在体验时模拟墙体倒塌瞬间倾倒。	套	1			
103	平衡木		4m*0.5m*0.1m	镀锌钢构架+喷漆和漆90(一个直线一个曲线) 功能：体验自身平衡能力，促进小脑的健康发育及肢体的应变能力，检测作业人员是否满足作业条件，混凝土硬化10公分以上。	套	1			
104	护栏倾倒		2m*0.3m*2m	镀锌钢构架+车贴覆PVC板形象+喷漆和漆 功能：防止人从高处坠落发生事故，栏杆的高度与人体身高数值密切联系，不仅高度符合要求并且要安装牢固，防止人体向外倾斜，有效发挥保护作用，如果高度不够，或者不牢固，容易引起恐慌，从而发生事故。	套	1			
105	水电材料展示		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+CI覆盖 功能：展示工地上各类材料标准。	套	1			
106	钢筋材料展示		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+CI覆盖 功能：展示工地上钢筋类材料标准。	套	1			
107	安全标识体验		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+CI覆盖 功能：辨别、学习各种安全标识	套	1			
108	电焊作业体验		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+CI覆盖 功能：通过体验加强安全教育，提高电焊作业人员的安全意识，焊接作业要严格执行安全操作规程。	套	2			
109	VR体验		2.5m*2.5m*2.4m	软件房建30项内容	套	1			

110	框架主体结构样板		2m*2.4m	双钢管固定、支撑模、混凝土施工缝凿毛、刷防锈漆、双螺母加固、砼成型展示、柱底清扫口、柱模板加固、柱钢筋绑扎、梁底清扫口、梁模板加固、梁钢筋展示、板钢筋绑扎、对拉螺杆加固	套	1			
111	砌体抹灰样板		2m*2.4m	门窗洞口、混凝土过梁、窗台压顶、预埋混凝土砌块、导墙三皮灰砂砖打底、构造柱成品、马牙槎留设、构造柱钢筋、构造柱模板支附。	套	1			
112	楼梯样板		2m*2.4m	楼梯混凝土成品、梯板钢筋绑扎、楼梯模板支附与加固、梯板1/3处混凝土施工缝留设等工艺	套	1			
113	平屋面样板		2m*2.4m	烟道、无动力风帽、避雷接地、排气管、透气管、泛水，屋面地面分层做法：防水保温刚性层屋面等工艺	套	1			
114	水井电井预埋样板		2m*2.4m	给水、排水、消防、防水封堵，地漏，管线机械开凿，开关、插座预埋安装，强电箱、多媒体预埋，等电位端子箱安装等工艺	套	1			
115	卫生间样板		2m*2.4m	整体墙面粉饰、根部C20素混凝土反坎200高、污水立管安装、透气管安装、卫生间地面工序做法等工艺。	套	1			
116	电气预埋及管道安装质量样板		2m*2.4m	包含定位弹线、机械开槽、线管预埋、线槽一次填补、线槽二次填补、甩浆挂网、开关插座底盒预埋、强电箱预埋、多媒体集线箱预埋及管道安装等工艺	套	1			
117	装饰抹灰样板		2m*2.4m	外墙做法：甩浆挂网、12厚1:3水泥砂浆找平、界面砂浆粘30厚保温板、锚栓锚固、5厚抗裂砂浆压网格布等工艺。外墙腻子、真石漆两底两面。	套	1			
118	基础样板		2m*2.4m	基础柱、基础底板、钢筋绑扎、止水钢板、底板翻边、砼成型展示、混凝土施工缝凿毛、刷防锈漆、止水螺杆封堵等工艺。	套	1			
119	独立柱子样板		2m*2.4m	钢筋设置、钢筋绑扎、框架柱砼、柱支模等工艺。	套	1			
120	梁柱节点样板		2m*2.4m	钢筋设置、钢筋绑扎、框架柱砼、梁柱支模等工艺	套	1			
121	桩基防水样板		2m*2.4m	C15砼垫层，20厚1:2.5水泥砂浆找平层、基层处理剂一遍、C20细石砼保护层、防水涂料层、油膏嵌缝	套	1			

145	横幅		印制“中国能建及LOGO”，安全质量疫情防控标语6-8米	安全标语 质量标语 疫情防控标语等 (内容自定义) 材质：牛津布	条	60		
146	九牌不锈钢双立杆牌(展牌)		2.5mx1.5m不锈钢管	立柱：立柱89 产品材质：不锈钢管	块	15		
147	水鞋		39、41、42、43码	39、41、42、43码各10双	双	60		
148	设备标识牌(贴)		600*800 单膜	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	60		
149	配电箱标识牌(贴)		200*150 单膜	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	50		
150	材料标识牌(KT板)		400*300	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	30		
151	成品标识牌(KT板)		400*300	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	30		
152	半成品标识牌(KT板)		400*300	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	18		
153	角铁铁架		400*300*800	用于现场放置标识牌	个	78		
154	塔吊安装验收牌		2000*1200	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	1		
155	物料提升机验收牌		2000*1200	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	1		
156	机械操作规程		600X800 单膜	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	60		
157	重大危险源公示牌、有限空间危险源公示牌、		800*1000 PVC板	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	20		
158	农民工维权公示牌等		1000*1800 PVC板	PVC材质/铁板/户外车贴/宝丽布	张	6		
159	限速牌		圆形35*35，单立柱	5mm铝板，印“限速20km/h”等	个	60		
160	防雨彩条布		加厚8米×12米(120克)	材质：PE/PP 颜色：红白蓝相间	捆	120		
161	警示标志牌		800*600单立柱	印“地下电缆 注意安全” 材质：铝+反光膜 厚度：1.2MM	张	60		
162	急救药箱		单箱最大尺寸长34cm；宽20cm；高22.2cm	材质：铝合金、中纤板 单箱最大容量15L	个	12		
163	移动式雾炮机		WP-30	水平射程：25-30米/M 俯仰角度：-10°-40° 水平旋转角度：±170°(可调) 覆盖面积：1500平方米/m³ 耗量：1.5吨/小时(可调节) 液泵压力：3.5 MPa 风速：20M/S 雾粒度：20-200 μm(可调节) 控制方式：遥控/手动 防护等级：IP55 发动机功率：≤5KW	台	12		
164	救生衣		救生衣成人普通款/均码	材质：聚氨酯	件	100		
165	救生圈		成人橙色包泡沫款71*44*10.5cm	材质：泡沫 国标2.5kg加厚救生圈	个	100		
166	雨衣		分体雨衣 均码	材质：涤纶(聚酯纤维)	件	100		
167	防汛沙袋		30cm*70cm	防汛专用防水抗洪帆布袋 材质：加厚帆布	袋	5000		
168	铁锹		1.2米 方铲 尖铲	材质：锰钢 产品规格：长30*宽24cm*杆长120cm	把	50		
169	抽水泵		3000W/380V	材质：铸铁	台	12		
170	鼓风机		小型电动鼓风机 220V 离心100W+调速器	额定电压：220V 转速：2800 (R/MIN) 风量：2 (m³/H) 风压：300 (PA) 电流：0.46 (A)	台	12		
171	强光手电		警用充电款	工作电压：DC3.7V 工作电流：700mA 连续高亮照明时间：>3小时 连续工作时间：>5小时 电池容量：2200mAh 使用寿命：1000次 充电时间：约4小时 灯管：3WLED 光通量：100lm(流明) 寿命：10万小时 色温：6000~6300K 防水性能：暴雨中正常工作 外形尺寸：Φ36×150 (mm) 重量(不含电池)：156g±5g	个	20		
172	总配电箱		630A一拖五 2*400A+2*250A+160A 2000*1200*400	总配电箱中漏电保护器额定漏电动作电流与漏电动作时间的乘积不应>30mA·S	套	6		
173	车载监控摄像头		无特定型号	吊车、挖机内监控器高清防水监控器 含128G内存卡 4G全网通 红外、全彩、智能模式 支持手机、平板、PC	台	20		
174	止退器		规格：32*30*26cm	橡胶材质	个	288		
175	工地大门		印制“中国能建及LOGO”	门洞内空：8米*6米，立柱：1米*1米*6米，横梁：1米*1.2米*12米，框架采用50*50*5镀锌角钢焊接，面板采用0.376彩钢扣板，包边采用不锈钢钛金板 基础：2米*1.6米*深1.5米，浇筑C20混凝土，广告内容9厘PVC板刻字	项	3		
176	气瓶存放防护棚		1.5m长*1m宽*2m高	采用30*30*1.0镀锌方管	套	30		
177	气瓶搬运车		印制“中国能建及LOGO”、印制氧气、乙炔、二氧化碳专用车	商品材质：无缝钢管 推车前轮：8寸PU脚轮 最大载重：40L氧气瓶打开尺寸：L97xW43xH140CM 折叠尺寸：L40xW35xH140CM 底盘尺寸：L35xW20CM 支架胶轮：3寸TPR丝杆刹车轮 毛重/净重：12KG/11KG 双轮，钢制带轮锁	辆	30		

178	消防柜		尺寸：长2500mm、高1830mm	板材配置：级冷轧钢板 表面涂层：环保喷塑 配消防斧、消防铲、消防沙池	套	6				
179	劳保手套		均码	款式：触屏手套 类型：通用劳保手套、乳胶/橡胶手套 针数：G13针加密材质：G 尼龙纱线+丁腈胶	付	500				
180	担架		长2500mm，宽530mm，高170mm	铝合金材质 展开尺寸(长X宽X高)：200*63*18 折叠尺寸(长X宽X高)：92.5X50X 10CM 净重：6.5KG 毛重：7.6KG	付	2				
181	安全带体验		4.5m*0.4m*4m	主框架：方钢结构框架，内部2组气动设备+气动电控设备+安全带+外包高清户外加厚布形象，四周封铝合金包边 功能：将安全带的使用环境及正确的使用方法融合于体验活动中，让职工切实体验到无安全措施时高处坠落后人体与地面撞击的片刻感受，充分认识到高处作业无安全措施的危险性。	套	1				
182	安全帽体验		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真画面四周铝合金包边+气动电控设备 功能：通过体验，感受到头部受到强烈的冲击力，此时安全帽起到在高空落物时的重要保护作用，如果未能正确佩戴安全帽，头部将受到严重创伤，严重者导致人身死亡。	套	1				
183	洞口坠落体验		2.3m*2.3m*4.5m	镀锌钢构架+车贴覆PVC板形象+40cm厚海绵垫+喷调和漆 功能：了解洞口或开口处的危险性，结合施工环境、施工特点与体验者的行为能力紧密相连。通过体验，体验者大多表现为：肌肉僵硬、不由自主的震颤、毛发竖立、起鸡皮疙瘩、毛孔张开、冷汗直流、精神紧张、心里极度恐惧。让体验者真实的感受到高空坠落带来的危险，提高自身的保护意识。	套	1				
184	消防展示		2.4m*0.4m*2m	镀锌钢构架外封铁板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+CI覆盖 功能：建立和执行现场消防管理制度，严格按照消防的规定实施，并做好相关记录。	套	1				
185	灭火体验		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真画面四周铝合金包边+灭火器 功能：教育员工发生火情时如何正确使用消防器材，增强职工消防意识，杜绝火灾隐患。提高对火灾扑救工作的组织和处理能力，更好了解项目防火制度，提高自救能力及消防安全管理水平。	套	1				
186	综合用电		2.35m*0.65m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+触电仪+CI覆盖 功能：学习各开关、开关箱、各种灯具及各种电线的规格说明，正确引导学习安全用电的知识性，通过低压电过电体验提高用电人员安全意识。	套	1				
187	急救体验		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+人体模型+CI覆盖 功能：劳动者在劳动过程中心脏骤停现象并不罕见，心脏骤停后几分钟病人就会死亡，如果病人能在第一时间得到心肺复苏治疗就会大大增加生还的希望，并为后续专业人员的进一步治疗赢得宝贵的时间，心肺复苏治疗方法是可以向普通大众普及的救护知识。	套	1				
188	安全防护用品		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真画面四周铝合金包边+安全防护用品+喷调和漆 功能：主要展示建筑工地上常用的各种个人防护用品正确佩戴及使用方法，告知受训者使用安全防护用品的重要性及未使用安全防护用品时可能发生的各种严重后果，体验正规操作，纠正不规范行为，增强人员自身安全保护意识。	套	1				
189	安全教育讲台		5.5m*2.2m*2.7m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边 功能：通过作业内容交派后，让领导讲解工作安排	套	1				
190	体验馆大门		3m*0.4m*3.5m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+ci覆盖 功能：整体简洁美观，门顶处采用阳光板覆盖，材质轻，抗冲击力大，高透光性，整体美观充分展示了项目施工过程中的文明施工理念	套	1				
191	墙体倾倒		2.4m*2m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真画面四周铝合金包边+气动电控设备+加厚高清喷绘 功能：本体验设施在体验时模拟墙体倒塌瞬间倾倒。	套	1				
192	平衡木		4m*0.5m*0.1m	镀锌钢构架+喷调和漆90°(一个直线一个曲线) 功能：体验自身平衡能力，促进大脑的健康发育及肢体的应变能力，检测作业人员是否满足作业条件，混凝土硬化10公分以上。	套	1				
193	护栏倾倒		2m*0.3m*2m	镀锌钢构架+车贴覆PVC板形象+喷调和漆 功能：防止人从高处坠落发生事故，栏杆的高度与人体身高数值密切联系，不仅高度符合要求并且要安装牢固，防止人体向外倾斜，有效发挥保护作用，如果高度不够，或者不牢固，容易引起恐慌，从而发生事故。	套	1				
194	水电材料展示		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+ct覆盖 功能：展示工地上各类材料标准。	套	1				
195	钢筋材料展示		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+ct覆盖 功能：展示工地上钢筋类材料标准。	套	1				
196	安全标识体验		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+ct覆盖 功能：辨别、学习各种安全标识	套	1				
197	机械伤害体验		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+电动工具+CI覆盖 功能：通过实际的操作，熟练掌握本工种的小型电动工具的使用方法和使用技巧。	套	1				

198	电焊作业		2.35m*0.62m*2.45m	镀锌钢构架外封铝塑板+高清户外写真覆画面四周铝合金包边+CI覆盖功能：通过体验加强安全教育，提高电焊作业人员的安全意识，焊接作业要严格执行安全操作规程。	套	1		
199	VR体验		2.m5*2.5m*2.4m	软件房建30项内容	套	1		
200	框架主体结构样板		2m*2.4m	双钢管固定、支撑模、混凝土施工缝凿毛、刷防锈漆、双螺母加固、砼成型展示、柱底清扫口、柱模板加固、柱钢筋绑扎、梁底清扫口、梁模板加固、板钢筋绑扎、对拉螺杆加固	套	1		
201	砌体抹灰样板		2m*2.4m	门窗洞口、混凝土过梁、窗台压顶、预埋混凝土砌块、导墙三皮灰砂砖打底、构造柱成品、马牙槎留设、构造柱钢筋、构造柱模板支附。	套	1		
202	楼梯样板		2m*2.4m	楼梯混凝土成品、梯板钢筋绑扎、楼梯模板支附与加固、梯板1/3处混凝土施工缝留设等工艺	套	1		
203	平屋面样板		2m*2.4m	烟道、无动力风帽、避雷接地、排气管、透气管，泛水，屋面地面分层做法：防水保温刚性层屋面等工艺	套	1		
204	水井电井预埋样板		2m*2.4m	给水、排水、消防、防水封堵，地漏，管线机械开凿，开关、插座预埋安装，强电箱、多媒体预埋，等电位端子箱安装等工艺	套	1		
205	卫生间样板		2m*2.4m	整体墙面粉饰、根部C20素混凝土反坎200高、污水立管安装、透气管安装、卫生间地面工序做法等工艺。	套	1		
206	电气预埋及管道安装质量样板		2m*2.4m	包含定位弹线、机械开槽、线管预埋、线槽一次填补、线槽二次填补、甩浆挂网、开关插座底盒预埋、强电箱预埋、多媒体集线箱预埋及管道安装等工艺	套	1		
207	装饰抹灰样板		2m*2.4m	外墙做法：甩浆挂网、12厚1：3水泥砂浆找平、界面砂浆粘30厚保温板、锚栓锚固、5厚抗裂砂浆压网格布等工艺。外墙腻子、真石漆两底两面。	套	1		
208	基础样板		2m*2.4m	基础柱、基础底板、钢筋绑扎、止水钢板、底板翻边、砼成型展示、混凝土施工缝凿毛、刷防锈漆、止水螺杆封堵等工艺。	套	1		
209	独立柱子样板		2m*2.4m	钢筋设置、钢筋绑扎、框架柱砼、柱支模等工艺。	套	1		
210	梁节点样板		2m*2.4m	钢筋设置、钢筋绑扎、框架柱砼、梁柱支模等工艺。	套	1		
211	防水样板		2m*2.4m	C15砼垫层，20厚1：2.5水泥砂浆找平层、基层处理剂一遍、C20细石砼保护层、防水涂料层、油膏嵌缝	套	1		
212	装配式金属围挡		高2m*长3m	1. 装配式围挡应采用轻钢结构框架，面板采用PVC板、夹芯板、彩钢板等高强度板材。 2. 装配式围挡高度为2.5m，间隔3m等距设置立柱，立柱采用不小于3mm厚镀锌钢管。围挡顶部设置喷淋系统。 3. 围挡应设置 300-500mm 高基座，围挡基座应平整顺直，基面应找平处理基座材料应采用砌块砌筑或移动式成品基座（基础墩），基座外侧应刷斜纹警示漆（宽度200mm，角度为60°）。 4. 围挡立柱应与地面连接牢固，立柱与地面之间可采用膨胀螺栓连接，地面承载力不足时应应对地面进行加固处理，保证围挡安全稳定。	米	1500		
213	企业标志及LOGO		3*3m	写真+喷绘+方通+安装	幅	7		
214	钢筋加工棚广告牌		10m*0.7m	写真+喷绘+方通+安装	幅	24		
215	木工加工棚广告牌		10m*0.7m	写真+喷绘+方通+安装	幅	24		
216	水电加工棚广告牌		10m*0.7m	写真+喷绘+方通+安装	幅	24		
217	物料提升机广告牌		10m*0.7m	写真+喷绘+方通+安装	幅	4		
218	安全通道		10m*0.7m	写真+喷绘+方通+安装	幅	18		
219	实名制通道		10m*0.7m	写真+喷绘+方通+安装	幅	1		
220	工地四色垃圾桶		42.5*39.5*60cm	材质：塑料 形状：长方形 容量：45L	个	50		
221	门禁箱闸机箱		6000mm×3000mm×2560mm	产品类型：闸机箱 样式：装配式 表面处理：静电喷塑/喷漆 产品等级：A 面积：17平米 防火等级：一级 板材芯材：岩棉	个	1		
222	茶水亭吸烟休息区		3*3*3.6m	表面处理：喷塑 安装方式：组装 颜色：蓝色	个	1		
223	工地煮凉茶桶电		60L	产品名称/多功能电热开水桶 产品材质/加厚不锈钢 产品颜色/不锈钢本色 额定电压/220V-50HZ 产品款式/无水龙头/带水龙头产品功能/保温保冷	个	4		
224	脚手架钢管		Φ48.3*3.6mm	涂刷300mm红白相间或黑黄相间油漆(配6米、1.5米、旋转扣件、直角扣件、对接扣件)	吨	30		
225	工程概况、平面图		2.5m*1.5m立柱；立柱89不锈钢管	印制“中国能建”	块	5		
合计							0.00	