

广西路建工程集团有限公司一公司那平高速一分部临时交安材料采购询价文件

一、供应商资质要求：报价供应商能提供合规的增值税普通发票，具备相应加工安装及材料供应资质。

二、采购范围及相关要求：

（一）采购内容：

序号	物料名称	型号	物料描述	单位	采购量	交货地点
1	限速 100 标志牌	圆形：直径 120	单柱式：标志板下缘距离地面高度 150-250cm 标识牌色差要保持一致，标志牌尺寸不能比原有尺寸小，厂商需负责到现场安装	块	4	广西百色市那坡县城厢镇坡平那平一分部 1#拌合站
2	限速 80	圆形：直径 120	单柱式：标志版下缘距离地面高度 150-250cm 标识牌色差要保持一致，标志牌尺寸不能比原有尺寸小，厂商需负责到现场安装	块	4	广西百色市那坡县城厢镇坡平那平一分部 1#拌合站
3	左改道标志牌	三角形：边长 130	单柱式：标志板下缘距离地面高度 150-250cm 标识牌色差要保持一致，标志牌尺寸不能比原有尺寸小，厂商需负责到现场安装	块	2	广西百色市那坡县城厢镇坡平那平一分部 1#拌合站
4	右改道标志牌	三角形：边长 130	单柱式：标志板下缘距离地面高度 150-250cm 标识牌色差要保持一致，标志牌尺寸不能比原有尺寸小，厂商需负责到现场安装	块	2	广西百色市那坡县城厢镇坡平那平一分部 1#拌合站

5	施工长度牌（1606米）	三角形：边长 130 矩形：130*60	单柱式：标志板下缘 距离地面高度 150-250cm 标识牌色差要保持一 致，标志牌尺寸不能 比原有尺寸小，厂商 需负责到现场安装	块	1	广西百色市那坡县城 厢镇坡平那平一分部 1#拌合站
6	施工长度牌（1606米）	三角形：边长 130 矩形：130*60	凳式支架式：标志板 下缘距离地面高度 \geq 200mm，倾斜角 \leq 22.5° 标识牌色差要保持一 致，标志牌尺寸不能 比原有尺寸小，厂商 需负责到现场安装	块	1	广西百色市那坡县城 厢镇坡平那平一分部 1#拌合站
7	施工长度牌（1376米）	三角形：边长 130 矩形：130*60	单柱式：标志板下缘 距离地面高度 150-250cm 标识牌色差要保持一 致，标志牌尺寸不能 比原有尺寸小，厂商 需负责到现场安装	块	1	广西百色市那坡县城 厢镇坡平那平一分部 1#拌合站
8	施工长度牌（1376米）	三角形：边长 130 矩形：130*60	凳式支架式：标志板 下缘距离地面高度 \geq 200mm，倾斜角 \leq 22.5° 标识牌色差要保持一 致，标志牌尺寸不能 比原有尺寸小，厂商 需负责到现场安装	块	1	广西百色市那坡县城 厢镇坡平那平一分部 1#拌合站
9	双向同行牌	三角形：边长 130	单柱式：标志板下缘 距离地面高度 150-250cm 标识牌色差要保持一 致，标志牌尺寸不能 比原有尺寸小，厂商 需负责到现场安装	块	2	广西百色市那坡县城 厢镇坡平那平一分部 1#拌合站
10	火灾烟雾报警器	隧道施工用	隧道施工用	个	8	广西百色市那坡县城 厢镇坡平那平一分部 1#拌合站
11	防撞沙桶	800*600	用于涉路施工	个	30	广西百色市那坡县城 厢镇坡平那平一分部 1#拌合站

12	刀旗	120*50cm	用于涉路施工	面	300	广西百色市那坡县城厢镇坡平那平一分部1#拌合站
13	限速 40 标志牌	圆形：直径 120	单柱式：标志板下缘距离地面高度 150-250cm 标识牌色差要保持一致，标志牌尺寸不能比原有尺寸小，厂商需负责到现场安装	块	5	广西百色市那坡县城厢镇坡平那平一分部1#拌合站
14	限速 60	圆形：直径 120	单柱式：标志板下缘距离地面高度 150-250cm 标识牌色差要保持一致，标志牌尺寸不能比原有尺寸小，厂商需负责到现场安装	块	5	广西百色市那坡县城厢镇坡平那平一分部1#拌合站
15	标志牌贴纸	215*105	厂商需要到现场安装	张	6	广西百色市那坡县德隆乡那平一分部项目部

（二）质量要求：标志牌类产品按照项目涉路施工要求进行加工，其余材料按照国标标准要求供应，送货到现场发现不达标产品，一律清场。

（三）验收标准：采用点数方式验收，既货到安装好或送到指定地点后，收货方现场点数进行计量签收，项目安全部验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。

（四）交货地点：按约定时间内，运至广西百色市那坡县那平高速一分部主线现场施工指定地点。

（五）交货时间：2023 年 10 月 5 日，严格按照时间到货。

三、报价说明：

（一）单价说明：材料费、加工费、装车费、运费、管理费、税金及利润等一切费用，结算单价在协议执行期内为固定价。结算单价已充分考虑市场价格波动、生产管理费用增加等方面的风险，在协议执行期间，不管市场价格或生产管理成本等因素是否发生变化，结算单价一律不予调整，亦不免除供方按合同规定应履行的责任。

（二）支付方式：对公转账。

（三）上限价：76080.00 元

四、结算方式：提供增值税普通发票，银行转帐支付，货到 40 天内付款。

五、询价成交原则：综合考虑价格、产品供应方案、品牌质量、报价人信誉、售后服务等方面，最终确定中标人。

六、其他：

（一）请供应商认真查看上述要求严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，将列入我公司供应商黑名单，禁止参与我公司一切交易活动；

（二）卖方确保物资按照我方指定地点到货，到货后在使用过程若发现质量问题我方将直接做退货处理并由卖方自行承担相关费用，如货物运输途中出现货物中转、错发而产生的额外费用或造成产品损坏均由供货方承担。

七、报名截止时间：2023 年 10 月 3 日 12 时 00 分

八、联系人：黄 电话：13507845670

广西路建工程集团有限公司百色-那坡-
平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计
施工总承包项目经理部一分部

2023 年 9 月 30 日